

Neuigkeiten zum Glasfaserausbau:

Die wichtigste Information vorab:

Aktuell handelt es sich bei den verschlossenen Flächen nur um ein Provisorium. Die Tiefbauarbeiten werden fachgerecht nach der Verdichtung der Böden mit einer Asphalttrageschicht sowie einer Asphaltdeckschicht verschlossen. Die Asphaltdeckschicht wird von der Firma Knobel aus Hartheim geliefert und eingebaut. Ist dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich, wird auf der Asphalttrageschicht ein dünner Sandfilm als Trennschicht aufgetragen und dann mit einer provisorischen nochmaligen Trageschicht verschlossen.

Somit sind die Verkehrsflächenwieder voll funktionstüchtig.

Schnellstmöglich, wie es der Fortschritt der Arbeiten zulässt, werden die oberen 3 cm rückstandslos entnommen und die endgültige Deckschicht eingebaut und vergossen. Bis dahin kann es jedoch einige Wochen dauern.

Wir bitten um Ihr Verständnis und etwas Geduld.